

„Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв. "Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

II.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ КВ. "БАРИНЦИ" - МЕЖДУ Р.ЕРМА И УЛИЦА ОТ ОТ 297 ДО ОТ 350, ГР.ТРЪН“.

II. ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

№	Видове работи	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Тесен изкоп за бордюри	м3	17
2	Натоварване земни маси на камион	м3	17
3	Превоз земни маси с камион на 7 км	м3	17
4	Доставка и полагане на основа от пясък	м3	7,2
5	Полагане на градински бордюри	мл	490
6	Полагане на асфалтобетон	м2	490
7	Подравняване терен за озеленяване	м2	1440
8	Засяване на тревна смес ръчно	м2	1440
9	Заравяне семето с гребло	м2	1440
10	Притъпкване след засяване	м2	1440
11	Изкопаване дупки за засаждане на кипариси 30/30/30	бр	100
12	Засаждане на кипариси	бр	10
13	Направа на бетонни стъпала	бр	3
14	Кофраж за стъпала	м2	1,2
15	Армировка	кг	24
16	Почистване на отводнителна решетка	бр	1

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

„Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв. "Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън“.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ,

3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

4. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

IV. КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛЯ

При изпълнение на СМР да се изискванията възложителя. Да спазва необходимата технологична последователност на строителните работи, както и примерната схема предоставена от страна на възложителя.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.