

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В УПИ IV-731, КВ.7 ПО ПУП НА ГР.ТРЪН“

### II. ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Видове работи
Тънък изкоп на земни почви на транспорт
Извозване с камион на земни почви
Полагане на водопровод от полиетиленови тръби ф 25 и фасонни части
Полагане на канализация от PVC тръби ф 110
Настилка с трошен камък, валирана 15 см
Армирача бетонова настилка 10 см
Настилка с ударопогълщащи каучукови плочи
Направа на декоративна чешма с автоматична канелка - кръгла
Доставка и монтаж на канелка сферична, автомат
Доставка и монтаж на ограда
Доставка и монтаж на пясъчник
Доставка и монтаж на детска люлка
Доставка и монтаж на пързалка
Доставка и монтаж на въртележка дъга
Доставка и монтаж на пейки
Доставка и монтаж на кошче за отпадъци

### ***III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ***

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва

## **„Изграждане на кът за отдих в УПИ IV-731, кв.7 по ПУП на гр.Трън“**

да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

4. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

### ***IV. КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛЯ***

При изпълнение на СМР да се изискванията възложителя. Да спазва необходимата технологична последователност на строителните работи, както и примерната схема предоставена от страна на възложителя.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Къта за отдих се обособява в самостоятелна зона, оградена с ниска ограда, а вътре в нея ясно са вписани сектори с различно предназначение и условия за игри.

В къта за отдих са развити са три зони - входна зона с подход към площадката с две една люлка, втора зона с пързалка и трета зона с пясъчник и въртележка дъга.

Настилките около съоръженията са основно от противоударни настилки, а в общите пространства са от настилка с троцен камък.

Ще се поставят четири пейки.

Площадката ще се оборудва с едно кошчета за отпадъци.

Монтажа на отделните съоръжения /люлка и пързалка/ към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в следствие се покрива със синтетична ударопоглещаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.

Конструкцията на съоръженията трябва да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия на производителя. Всички детайли са

## „Изграждане на кът за отдих в УПИ IV-731, кв.7 по ПУП на гр.Трън“

закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез цинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. За производството на пързалките е използван многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Съоръженията трябва да са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи“).