



# О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н

2460 гр. Трън, пл. "Вл.Тричков" 1, тел. 07731 / 9616; факс 07778 7315  
obshtina\_tran@mail.bg, www.tran.bg

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**Основни ремонти на околблокови пространства в гр. Трън по обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.5, ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 2** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.11 ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 3** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.14, ул. „Георги Димитров“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 4** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.1, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 5** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.2, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 6** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.3, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 7** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.4, ул. „Бор“, гр. Трън”

### **I. Предмет на поръчката**

Предмета на настоящата обществена поръчка е: **Основни ремонти на околблокови пространства в гр. Трън по обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.5, ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 2** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.11 ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 3** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.14, ул. „Георги Димитров“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 4** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.1, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 5** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.2, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 6** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.3, ул. „Бор“, гр. Трън”

**Обособена позиция № 7** „Основен ремонт на околблоково пространство бл.4, ул. „Бор“, гр. Трън”

### **II. Предвидени работи**

В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните видове и количества работи за всяка от обособените позиции:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.5, УЛ. „ПЕТЪР АСЕНОВ“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	М	К-во
1	Фрезоване стара асфалтова настилка	м2	395
2	Демонтаж на стара тротоарна настилка	м2	120
3	Демонтаж на бордюри	мл	75
4	Изкоп за основи	м3	57,2
5	Полагане на бордюри	мл	75
6	Полагане на пясъчна възглавница под бет.плочи	м3	8
7	Трамбоване на пясъчна възглавница	м2	120
8	Полагане битумна емулсия	м2	395
9	Армирана бетонова настилка под тротоар	м3	15
10	Настилка с бетонови плочи	м2	120
11	Асфалтобетонова настилка 8см	т	76
12	Превоз на асфалтобетон	т	76
13	Бетон В-20 за стени	м3	27
14	Превоз на бетон	м3	27
15	Кофраж за стени	м2	110
16	Армировка	кг	950
17	Барбакани от рvc ф75	мл	2
18	Стиропор за фуги	м2	1,5
19	Обратен насип от тр.камък	м3	42
20	Направа на бетонови холкери	мл	19
21	Извозване на строителни отпадъци до 50км	м3	49

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.11 УЛ. „ПЕТЪР АСЕНОВ“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	М	К-во
1	Фрезоване стара асфалтова настилка	м2	836
2	Демонтаж на стара тротоарна настилка	м2	171
3	Демонтаж на бордюри	мл	171
4	Тесен Изкоп за бордюри	м3	22.55
5	Полагане на бордюри	мл	171
6	Полагане на пясъчна възглавница под бет.плочи	м3	16
7	Трамбоване на пясъчна възглавница	м2	273
8	Полагане битумна емулсия	м2	836
9	Армирана бетонова настилка под тротоар	м3	28
10	Настилка с бетонови плочи	м2	273
11	Асфалтобетонова настилка 8см	т	160
12	Превоз на асфалтобетон	т	160
13	Извозване на строителни отпадъци до 50км	м3	56

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.14, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	М	К-во
1	Фрезование стара асфалтова настилка	м2	451
2	Демонтаж на стара тротоарна настилка	м2	60
3	Демонтаж на бордюри	мл	43
4	Изкоп за основи	м3	16,50
5	Полагане на бордюри	мл	45
6	Полагане на пясъчна възглавница под бет.плочи	м3	3,80
7	Трамбоване на пясъчна възглавница	м2	23
8	Полагане битулна емилсия	м2	451
9	Армирана бетонова настилка под тротоар	м3	2,3
10	Настилка с бетонови плочи	м2	23
11	Асфалтобетонова настилка 8см	т	87
12	Превоз на асфалтобетон	т	87
13	Бетон В-20 за стени	м3	3
14	Кофраж за стени	м2	10
15	Армировка	кг	153,11
16	направа на бетонов тротоар	м3	4
17	Армирана бетонова настилка - шлафбетон	м3	35
18	Повдигане капак на ревизионна шахта	бр.	1
19	Доставка и монтаж на бет.капак 100/100	бр.	1
20	Извозване на строителни отпадъци	м3	30

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.1, УЛ. „БОР“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	м	К-во
1.	Фрезование стара асфалтова настилка	М2	260
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	М2	70
3.	Демонтаж на бордюри	Мл	14,94
4.	Ръчен изкоп	М3	28
5.	Полагане на бордюри	Мл	24
6.	Армирана бетонова настилка под тротоар	М3	9,5
7.	Полагане битумна емулсия	М2	260
8.	Настилка с бетонови плочи	М2	72
9.	Асфалтобетонова настилка 8 см.	Т	50
10.	Превоз на асфалтобетон	Т	50
11.	Армирани цим.замазка 6 см.	М2	4
12.	Циментова замазка по стъпала	М2	10
13.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	М3	52

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.2, УЛ. „БОР“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	м	К-во
1.	Фрезование стара асфалтова настилка	М2	330
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	М2	120

3.	Демонтаж на бордюри	Мл	88
4.	Изкоп с багер на транспорт	МЗ	88
5.	Полагане на бордюри	Мл	88
6.	Армирана бетонова настилка под тротоар	МЗ	18
7.	Полагане битумна емулсия	М2	330
8.	Настилка с бетонови плочи	М2	120
9.	Асфалтобетонова настилка 8 см.	Т	64
10.	Превоз на асфалтобетон	Т	64
11.	Бетон В-20 за стени	МЗ	6
12.	Превоз на бетон	МЗ	6
13.	Кофраж за стени	М2	45
14.	Армировка	Кг	216,52
15.	Циментова замазка по стъпала	М2	10
16.	Дренаж от бетонови тръби ф 100	Мл	20
17.	Направа на стоманобетонови стъпала	Бр.	4
18.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	96

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.3, УЛ. „БОР“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	м	К-во
1.	Фрезоване стара асфалтова настилка	М2	374
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	М2	160
3.	Демонтаж на бордюри	Мл	50
4.	Изкоп с багер на транспорт	МЗ	1920
5.	Полагане на бордюри	Мл	57,16
6.	Армирана бетонова настилка под тротоар	МЗ	19
7.	Полагане битумна емулсия	М2	618
8.	Настилка с бетонови плочи	М2	160
9.	Асфалтобетонова настилка 8 см.	Т	118,65
10.	Превоз на асфалтобетон	Т	115
11.	Бетон В-20 за стени	МЗ	45
12.	Превоз на бетон	МЗ	45
13.	Кофраж за стени	М2	195
14.	Армировка	Кг	1520
15.	Барбакани от PVC ф 75	Мл	30
16.	Стиропор за фуги	М2	4
17.	Обратен насип от тр.камък	МЗ	63
18.	Направа на стоманобетонови стъпала	Бр.	31
19.	Направа на дренаж от бетонови тръби ф 100	мл	40
20.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	1890

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.4, УЛ. „БОР“, ГР. ТРЪН”**

№	Видове работи	м	К-во
1.	Фрезоване стара асфалтова настилка	М2	250
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	М2	97

3.	Демонтаж на бордюри	Мл	50
4.	Ръчен изкоп	МЗ	60
5.	Полагане на бордюри	Мл	53,42
6.	Армирана бетонова настилка под тротоар	МЗ	10
7.	Полагане битумна емулсия	М2	250
8.	Настилка с бетонови плочи	М2	95
9.	Асфалтобетонова настилка 8 см.	Т	48
10.	Превоз на асфалтобетон	Т	48
11.	Бетон В-20 за стени	МЗ	18
12.	Превоз на бетон	МЗ	18
13.	Кофраж за стени	М2	55
14.	Армировка	Кг	720
15.	Барбакани от PVC ф 75	Мл	3
16.	Обратен насип от тр.камък	МЗ	55
17.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	79

### **III.Общи положения**

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.
2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.
3. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

### **IV.Конкретни изисквания към строителя**

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните работи.



Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

**Забележка:** В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.