



О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н

2460 гр. Трън, пл. "Вл.Тричков" 1, тел. 07731 / 9616; факс 07778 7315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в град Трън“

I. Предмет на поръчката

Обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън“ – предмета на обособената позиция включва основен ремонт на следните улици на територията на гр. Трън:

- ул. „Пролетари“ кв. „Мурговица“ ОТ 629-630-632-633 634-635 до ОТ 636
- ул. „Първа“ ОТ 270-264а 264б-264в-264г-264д;
- ул. „Захари Иванов“ ОТ 71-72-73-87.

II. Предвидени работи

В предмета на обособената позиция е включено изпълнението на следните видове и количества работи:

ул. „Пролетари“ кв. „Мурговица“ ОТ 629-630-632-633 634-635 до ОТ 636

№	Описание на строително-монтажни работи	Мерна единица	Количество
1	Трасиране	гл.сума	1
2	Рязане на асфалтова настилка, вкл.къртене и извозване на депо	м	150
3	Разбиване на бетон, вкл. натоварване и извозване	м ³	10
4	Изкоп на уширение на пътно платно с широчина 2.0, дълбочина 0.40, вкл. натоварване и извозване на депо	м ³	95.88
5	Изкоп на пътно платно с дълбочина 0.40 м., вкл. натоварване и извозване на депо	м ³	181.56
6	Валиране и уплътняване на основа	м ²	693.6
7	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м ³	190
8	Фрезозане на съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване и извозване на депо	м ²	850
9	Доставка и полагане на Геомрежа	м ²	158.1
10	Направа на първи битумен разлив	м ²	142.8

11	Доставка и полагане на Битумизиран Трошен Камък в зоната на уширение с дебелина 6 см	<i>t</i>	20.6
12	Подготовка на съществуваща асфалтова настилка, вкл.измиване, изкърпване, заливане на пукнатини и извозване на отпадъци	<i>m2</i>	2333.76
13	Направа на втори битумен разлив	<i>m2</i>	1341.3
14	Доставка и полагане на Плътен асфалтобетон със средна дебелина 5 см.	<i>t</i>	161.16
15	Демонтаж на съществуващи бордюри, вкл. премахване на бетонова основа, натоварване и транспорт	<i>m</i>	210
16	Доставка и монтаж на нови бордюри 18/35/50 см., вкл. Бетон на основа	<i>m</i>	234.6
17	Направа на уличен отток, квл. Решетка	<i>бр</i>	3
18	Доставка и полагане на гофрирани тръби PE-HD OD 200 SN8 за връзка, вкл изкопни, насипни работи с уплътняван на пластове	<i>m</i>	36.72
19	Заустване в река на три броя оттока	<i>бр</i>	1
20	Демонтаж на съществуваща ОСП (ограничителна система за мост),включително всички свързани с това разходи	<i>m</i>	36
21	Доставка и монтаж на нова ОСП (ограничителна система за мост), включително всички свързани с това разходи	<i>m</i>	36
22	Демонтаж на съществуващ линеен отводнител	<i>m</i>	7
23	Доставка и монтаж на нов линеен отводнител	<i>m</i>	7
24	Направа на битумен разлив	<i>m2</i>	3804.6
25	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 9 см	<i>t</i>	312.12
26	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, вкл. изкол на стара основа, натоварване и извозване на депо	<i>m3</i>	10.1
27	Насип с трошен камък за тротоар, с дебелина 0.16 м	<i>m3</i>	10.1
28	Доставка и полагане плътен асфалтобетон с дебелина 6 см. за тротоар	<i>t</i>	16.83
29	Превоз на асфалтови смеси	<i>t</i>	510.71
30	ВОД по време на строителство	<i>гл. сума</i>	1

ул. „Първа“ ОТ 270-264а 264б-264в-264г-264д;

№	Описание на строително - монтажни работи	Мерна единица	Количество
1	Трасиране	<i>гл. сума</i>	1
2	Рязане на асфалтова настилка, вкл. къртене и извозване на депо	<i>m</i>	30.6
3	Разваляна на съществуваща асфалтова настилка, вкл. Натоварване и извозване на депо	<i>m2</i>	550.8
4	Разбиване на бетон, вкл. натоварване и извозване	<i>m3</i>	25
5	Изкоп в скални почви, вкл. натоварване и извозване на депо	<i>m3</i>	30

6	Изкоп за заздравяване на слаби участъци с дълбочина 0.40 м. вкл. натоварване и извозване на депо	м3	86.7
7	Насип с трошен камък за заздравяване на слаби участъци	м3	86.7
8	Профилиране на основа	м2	550.8
9	Направа на първи битумен разлив	м2	550.8
10	Достанка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 7 см	t	92.82
11	Направа на втори битумен разлив	м2	550.8
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см	t	53.04
13	Превоз на асфалтови смеси	t	145.86
14	Рекордиране на шахта с доставка и монтаж на нов капак	бр	1
15	Доставка и монтаж на линеен отводнител	м	13.26
16	Доставка и полагане на гофрирани тръби PE-HD OD 200 SN8 за връзка, вкл. Изкопни, насипни работи с уплътняване на пластове	м	30.6
17	Изпълнение на открит облицован окоп	м	5
18	Изграждане на подпорни стени	бр	3
19	ВОД по време на строителство	гл. сума	1

ул. „Захари Иванов“ ОТ 71-72-73-87.

№	Описание на строително - монтажни работи	Мерна единица	Количество
1	Демонтаж на съществуваща паважна настилка, вкл. Натоварване и извозване на депо - АНГАЖИМЕНТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	м2	0
2	Тръсиране	гл. сума	1
3	Рязане на асфалтова настилка, вкл. Къртене и извозване на депо	м	20.3
4	Тънък изкоп, вкл. натоварване и извозване на депо	м3	61.2
5	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	61.2
6	Профилиране на основата	м2	397.8
7	Направа на битумен разлив	м2	795.6
8	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 9 см	t	86.19
9	Превоз на асфалтови смеси	t	86.19
10	Рекордиране на шахта с доставка и монтаж на нов капак	бр	5.1
11	Доставка и монтаж на линеен отводнител	м	11
12	ВОД по време на строителство	гл. сума	1

III.Общи положения

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.
3. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

IV. Конкретни изисквания към строителя

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните работи.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.