



О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н

2460 гр. Трън, пл. "Вл.Тричков" 1, тел. 07731 / 9616; факс 07778 7315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ОБЩИНА ТРЪН ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ТРЪН“

I. Предмет на поръчката

Предмета на настоящата обществена поръчката е: „Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в община Трън““ - Предвидени са следните видове работи:

- Основен ремонт ул. „Мурговица“ от ОТ 650-662-660-659 до ОТ 658 - направа на изкоп, вкл. натоварване и извозване до 50 км., валиране и уплътняване на основта, направа на обратен насип, профилиране на основа преди асфалтиране, битумен разлив, доставка и полагане на асфалтова настилка, превоз на асфалтови смеси;
- Основен ремонт на улици с. Ярловци, община Трън - Направа на асфалтови кръпки вкл. рязане, разкъртване и подготовка на основа и извозване на строителни отпадъци;
- Основен ремонт улици с. Зелениград, община Трън - Фрезование на съществуваща асфалтова настилка, извозване на строителни отпадъци, почистване на основта за полагане на асфалт, битумен разлив, доставка и полагане на асфалтова настилка, превоз на асфалтови смеси;
- Основен ремонт на улица с. Филиповци, община Трън от ОТ76-75-77-8090 до ОТ 80А - Тънък изкоп за подравняване – машинно, натоварване и извозване на земни маси, направа на трошенокаменна настилка, направа на подход със стъпала към дворно място.

II. Предвидени работи

В предмета на обособената позиция е включено изпълнението на следните видове и количества работи:

№	Видове работи	Мярка	К-во
I	Основен ремонт на ул."Мурговица" от ОТ 650-662-660-659 до ОТ 658		
1.	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	230,28
2.	Валиране и уплътняване на основта	м2	606,00
3.	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	181,80

4.	Профилиране на основа преди асфалтиране	м2	606,00
5.	Битумен разлив	м2	1 212,00
6.	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	130,90
7.	Превоз на асфалтови смеси	т	130,90
II Основен ремонт на улици в с. Ярловци			
1.	Направа на асфалтови кръпки с дебелина 0.06 м с вкл. Рязане, разкъртване и подготовка на основа	м2	455,00
2.	Извозване на строителни отпадъци до 50 км	м3	36,40
III Основен ремонт улици с. Зелениград, община Трън			
1.	Фрезозване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 0.06 м	м2	651,00
2.	Извозване на строителни отпадъци до 50 км	м3	39,06
3.	Почистване на основта за полагане на асфалт	м2	651,00
4.	Битумен разлив	м2	651,00
5.	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.08 м	т	125,00
6.	Превоз на асфалтови смеси	т	125,00
IV Основен ремонт на улица с. Филиповци, община Трън от ОТ76-75-77-8090 до ОТ 80А			
1.	Тънък изкоп за подравняване – машинно	м3	295
2.	Натоварване и извозване на земни маси	м3	295
3.	Направа на трошенокаменна настилка	м3	380
4.	Направа на подход със стъпала към дворно място	бр.	1

III.Общи положения

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.
2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.
3. Гаранционните срокове следва да бъдат над минимално установените съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове

ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

IV. Конкретни изисквания към строителя

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните работи.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.