

ДО ОБЩИНА ТРЪН  
гр. Трън, пл. Владо Тричков No 1

11.10  
Общ. ТРЪН, обл. ПЕРНИК  
Вх. No 7000-108  
05-07-2019 г.

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за Основи ремонти на сгради собственост на община Трън по обособени позиции: Обособена позиция No 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с. Бусинци, община Трън“, Обособена позиция No 2 „Основен ремонт на общинска сграда с. Главановци, община Трън“, Обособена позиция No 3 „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“

ОТ "К - 2019" ЕООД  
гр. Перник, 2300, ул. Захари Зограф, No 87, тел.: +359894 666 601

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне наиндикативна стойност за извършване на строително – ремонтни работи за Основи ремонти на сгради собственост на община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци, община Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“.

|                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Наименование на оферента                                                                               | "К - 2019" ЕООД                      |
| ЕИК/БУЛСТАТ                                                                                            | 205482928                            |
| Адрес на управление                                                                                    | гр. Перник 2300, ЗАХАРИ ЗОГРАФ No 87 |
| Адрес за кореспонденция                                                                                | гр. Перник 2300, ЗАХАРИ ЗОГРАФ No 87 |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | КИРИЛ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ                |
| Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж от I-ра група, V категория                                 |                                      |

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете СМР, както следва:

**Обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет:** Основи ремонти на сгради собственост на община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци, община Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“.

### Обща цена без ДДС:

170539,87 - цифром лв. /сто и седемдесет хиляди петстотин тридесет и девет лв., осемдесет и седем ст. - словом/ лева без ДДС

### В това число:

Обща цена за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“.

### Обща цена без ДДС:

13398,50 - цифром лв. /тринадесет хиляди триста деветдесети осем лв. петдесет ст.-  
словом/ лева без ДДС

Обща цена за Обособена позиция № 2,,Основен ремонт на общинска сграда  
с.Главановци, община Трън“.

Обща цена без ДДС:

46156,36 - цифром лв. /четиридесет и шест хиляди сто петдесет и шест лв. тридесет и  
шест ст. - словом/ лева без ДДС

Обща цена за Обособена позиция № 3,,Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“.

Обща цена без ДДС:

110985,01 - цифром лв. /сто и десет хиляди деветстотин осемдесети пет лв. една ст.  
- словом/ лева без ДДС

Дата 04.07.2019 г.

Подпис и печат: .....

  
/КИРИЛ ИВАНОВ-УПРАВИТЕЛ/  
(име, фамилия и длъжност)

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обособена позиция № 1, „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“.**

| №             | Наименование                                              | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|
| 1             | Очукване варова мазилка                                   | кв.м  | 106  | 5,80     | 614,80   |
| 2             | Варова мазилка на стени и тавани                          | кв.м  | 106  | 8,60     | 911,60   |
| 3             | Гипсова шпакловка стени и тавани                          | кв.м  | 106  | 4,50     | 477,00   |
| 4             | Латексово грундиране                                      | кв.м  | 395  | 2,10     | 829,50   |
| 5             | Латексово боядисване                                      | кв.м  | 395  | 4,90     | 1935,50  |
| 6             | Фолио по прозорците                                       | кв.м  | 20   | 10,80    | 216,00   |
| 7             | Направа на метална врата                                  | бр.   | 3    | 540,00   | 1620,00  |
| 8             | Фугиране на пано                                          | кв.м  | 8    | 11,20    | 89,60    |
| 9             | Демонтаж на камък-под външно                              | кв.м  | 280  | 2,90     | 812,00   |
| 10            | Пренареждане на каменна настилка цветна от твърд пясъчник | кв.м  | 280  | 7,50     | 2100,00  |
| 11            | Очукване варова мазилка по колони - 8 бр.                 | кв.м  | 79   | 5,80     | 458,20   |
| 12            | Вароциментова мазилка по колони                           | кв.м  | 79   | 8,70     | 687,30   |
| 13            | Облицовка колони с подцинкована ламарина                  | кв.м  | 98   | 21,50    | 2107,00  |
| 14            | Машиносмена на вишка                                      | бр.   | 3    | 180,00   | 540,00   |
| <b>ОБЩО</b>   |                                                           |       |      |          | 13398,50 |
| <b>20%</b>    |                                                           |       |      |          | 2679,70  |
| <b>ВСИЧКО</b> |                                                           |       |      |          | 16078,20 |

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....




**Обособена позиция № 2,,Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци,  
община Трън“.**

| №  | Наименование                                   | Мярка   | К-во  | Ед. цена | Стойност      |          |
|----|------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------------|----------|
| 1  | Разпокриване покрив с керемиди                 | М2      | 490   | 4,84     | 2371,60       |          |
| 2  | Направа на коруба                              | Мл      | 24    | 10,00    | 240,00        |          |
| 3  | Спускане на керемиди по коруба и сортиране     | 1000 бр | 7,36  | 21,10    | 155,30        |          |
| 4  | Сортиране на керемиди                          | 100 бр  | 73,6  | 6,95     | 511,52        |          |
| 5  | Демонтаж на дъсчена обшивка                    | М2      | 490   | 3,20     | 1568,00       |          |
| 6  | Сваляне отпадъци от покрив и превоз с камион   | М3      | 38    | 15,15    | 575,70        |          |
| 7  | Демонтаж на улици                              | Мл      | 84    | 5,70     | 478,80        |          |
| 8  | Демонтаж водосточни тръби                      | Мл      | 18    | 5,20     | 93,60         |          |
| 9  | Повдигане на улегнал покрив и подмяна на греди | М3      | 12,96 | 598,30   | 7753,97       |          |
| 10 | Дъсчена обшивка покрив                         | М2      | 490   | 19,50    | 9555,00       |          |
| 11 | Воалит под керемиди                            | М2      | 490   | 5,93     | 2905,70       |          |
| 12 | Летви под керемиди                             | М2      | 490   | 7,56     | 3704,40       |          |
| 13 | Покриване с марсилски керемиди                 | М2      | 490   | 26,10    | 12789,00      |          |
| 14 | Покриване с капаци била и ръбове               | Мл      | 59    | 14,76    | 870,84        |          |
| 15 | Улици от поцинкована ламарина                  | Мл      | 84    | 13,85    | 1163,40       |          |
| 16 | Водосточни тръби                               | Мл      | 18    | 13,45    | 242,10        |          |
| 17 | Водосточни казанчета                           | Бр      | 4     | 25,00    | 100,00        |          |
| 18 | Кривки                                         | Бр      | 4     | 11,00    | 44,00         |          |
| 19 | Ламаринена обшивка – около комини и поли       | М2      | 48    | 21,53    | 1033,44       |          |
|    |                                                |         |       |          | <b>ОБЩО</b>   | 46156,36 |
|    |                                                |         |       |          | <b>20%</b>    | 9231,27  |
|    |                                                |         |       |          | <b>ВСИЧКО</b> | 55387,64 |

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....



**Обособена позиция № 3,,Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“.**

| №  | Наименование                                                  | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|
|    | Блок 1                                                        |       |      |          |          |
| 1. | Демонтаж на покривна хидроизолация                            | М2    | 100  | 3,96     | 396,00   |
| 2. | Изтъргване и събиране на строителни хидроизолационни отпадъци | М2    | 100  | 3,80     | 380,00   |
| 3. | Почистване и пренасяне на стр. отпадъци                       | М2    | 100  | 4,38     | 438,00   |
| 4. | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове и шапки             | М2    | 51   | 5,33     | 271,83   |
| 5. | Демонтаж на воронки и почистване на дъждоприемници            | Бр    | 2    | 5,92     | 11,84    |
| 6. | Натоварване стр.отпадъци на камион и превоз на 7км            | М3    | 5    | 18,86    | 94,30    |
| 7. | Лек бетон за наклон                                           | М3    | 8    | 178,90   | 1431,20  |
| 8. | Изравнителна армирана циментова замазка                       | М2    | 100  | 15,30    | 1530,00  |
| 9  | Доставка и монтаж нетъкан геотекстил за основа-един пласт     | М2    | 140  | 6,50     | 910,00   |
| 10 | Доставка и монтаж ТПО мембрана флагон 1,5 мм ER/ PR           | М2    | 140  | 33,70    | 4718,00  |
| 11 | Направа на холкери                                            | Мл    | 35   | 8,90     | 311,50   |
| 12 | Доставка и монтаж на щорц от поцинкована ламарина             | мл    | 35   | 10,90    | 381,50   |
| 13 | Обшивка на бордове с поц. Ламарина                            | М2    | 45   | 26,50    | 1192,50  |
| 14 | Шапка/профилирани щорцове/ от поцинкована ламарина            | М2    | 25   | 23,90    | 597,50   |
| 15 | Воронки                                                       | Бр    | 2    | 56,94    | 113,88   |
| 16 | Дъждоприемници                                                | Бр    | 2    | 25,92    | 51,84    |
|    |                                                               |       |      |          |          |
|    | Блок 4                                                        |       |      |          |          |
| 1. | Демонтаж на покривна хидроизолация                            | М2    | 422  | 3,96     | 1671,12  |
| 2. | Изтъргване и събиране на строителни хидроизолационни отпадъци | М2    | 422  | 3,80     | 1603,60  |
| 3. | Почистване и пренасяне на стр. отпадъци                       | М2    | 422  | 4,38     | 1848,36  |
| 4. | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове и шапки             | М2    | 98   | 5,33     | 522,34   |
| 5. | Демонтаж на воронки и почистване на дъждоприемници            | Бр    | 5    | 5,92     | 29,60    |
| 6. | Натоварване стр.отпадъци на камион и превоз на 7км            | М3    | 21   | 18,86    | 396,06   |
| 7. | Лек бетон за наклон                                           | М3    | 34   | 178,90   | 6082,60  |
| 8. | Изравнителна армирана циментова замазка                       | М2    | 383  | 15,30    | 5859,90  |
| 9  | Доставка и монтаж нетъкан геотекстил за основа-един пласт     | М2    | 457  | 6,50     | 2970,50  |
| 10 | Доставка и монтаж ТПО мембрана флагон 1,5 мм ER/ PR           | М2    | 457  | 33,70    | 15400,90 |
| 11 | Направа на холкери                                            | Мл    | 82   | 8,90     | 729,80   |

|        |                                                               |    |     |               |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|------------------|
| 12     | Доставка и монтаж на щорц от поцинкована ламарина             | мл | 82  | 10,90         | 893,80           |
| 13     | Обшивка на бордове с поц. Ламарина                            | М2 | 85  | 26,50         | 2252,50          |
| 14     | Шипка/профилирани щорцове/ от поцинкована ламарина            | М2 | 53  | 23,90         | 1266,70          |
| 15     | Воронки                                                       | Бр | 5   | 56,94         | 284,70           |
| 16     | Дъждоприемници                                                | Бр | 5   | 25,92         | 129,60           |
| Блок 5 |                                                               |    |     |               |                  |
| 1.     | Демонтаж на покривна хидроизолация                            | М2 | 628 | 3,96          | 2486,88          |
| 2.     | Изтъргване и събиране на строителни хидроизолационни отпадъци | М2 | 628 | 3,80          | 2386,40          |
| 3.     | Почистване и пренасяне на стр. отпадъци                       | М2 | 628 | 4,38          | 2750,64          |
| 4.     | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове и шапки             | М2 | 86  | 5,33          | 458,38           |
| 5.     | Демонтаж на воронки и почистване на дъждоприемници            | Бр | 4   | 5,92          | 23,68            |
| 6.     | Натоварване стр.отпадъци на камион и превоз на 7км            | М3 | 32  | 18,86         | 603,52           |
| 7.     | Лек бетон за наклон                                           | М3 | 45  | 178,90        | 8050,50          |
| 8.     | Изравнителна армирана циментова замазка                       | М2 | 300 | 15,30         | 4590,00          |
| 9      | Доставка и монтаж нетъкан геотекстил за основа-един пласт     | М2 | 656 | 6,50          | 4264,00          |
| 10     | Доставка и монтаж ТПО мембрана флагон 1,5 мм ER/ PR           | М2 | 656 | 33,70         | 22107,20         |
| 11     | Направа на холкери                                            | Мл | 72  | 8,90          | 640,80           |
| 12     | Доставка и монтаж на щорц от поцинкована ламарина             | мл | 72  | 10,90         | 784,80           |
| 13     | Обшивка на бордове с поц. Ламарина                            | М2 | 87  | 26,50         | 2305,50          |
| 14     | Шипка/профилирани щорцове/ от поцинкована ламарина            | М2 | 47  | 23,90         | 1123,30          |
| 15     | Воронки                                                       | Бр | 4   | 56,94         | 227,76           |
| 16     | Дъждоприемници                                                | бр | 4   | 25,92         | 103,68           |
| 17     | Превоз на бетон                                               | М3 | 87  | 38,00         | 3306,00          |
|        |                                                               |    |     | <b>ОБЩО</b>   | <b>110985,01</b> |
|        |                                                               |    |     | <b>20%</b>    | <b>22197,00</b>  |
|        |                                                               |    |     | <b>ВСИЧКО</b> | <b>133182,01</b> |

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

