

Общ. ТРЪН, обл. ПЕРНИК

Вх. № 20 00-40

2020.....2020...г.

09:51 ч.

ДО
ОБЩИНА ТРЪН

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“

Наименование на оферента	УФФ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ	202656674
Адрес на управление	гр. София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна II, част 42 вх.А ет.3 ап.6
Адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна II, част 42 вх.А ет.3 ап.6
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Никола Георгиев Христов- Управител и Едноличен собственик на капитала на УФФ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете дейности, както следва:

Обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.

Обща цена без ДДС:

236 980,46 лева - цифром лв. /двеста тридесет и шест хиляди и деветстотин и осемдесет лева и 0,46 стотинки - словом/ лева без ДДС

Съответните цени за отделните видове работи по поръчката са както следва:

1. Стойност за изпълнение на дейността- извършване на проектиране- изработване на инвестиционен проект във фаза „Техническа“:

7 132,00 - цифром лв. /седем хиляди сто тридесет и два лева - словом/ лева без ДДС

2. Стойност за изпълнение на дейността- упражняване на авторски надзор:

895,00 - цифром лв. /осемстотин деветдесет и пет лева - словом/ лева без ДДС

3. Стойност за изпълнение на дейността- СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46:

228 953,46 лева - цифром лв. /двеста двадесет и осем хиляди и деветстотин петдесет и три лева и 0,46 стотинки - словом/ лева без ДДС

Стойността на СМР е подробно описана в приложеното КСС.

Посочените цени са в български лева.

Дата 21.05.....2020 г.

Подпис и печат:

/Никола Христов, Управител/


Индикативно предложение за изпълнение на СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

озици	Изпълнение	Ед.м-ка	Количество	ед.цена без ДДС	Стойност
1	Подготвителни работи				
1	Почистване на терена от храсти, дървета и др.растителност, вкл. натоварване и транспорт до 3,0км	m ²	150,00	4,25	637,50
2	Почистване на хумусен пласт 0,20-0,30т, вкл натоварване и транспорт на депо до 1,0 км	m ³	150,00	4,25	637,50
2	Вертикална планировка				
3	Изкоп тз почви / отпадъци и замърсени земни маси/	m ³	9 600,00	1,68	16 128,00
4	Натоварване и транспорт тз почви до 500м	m ³	9 600,00	1,44	13 824,00
5	Разриване и подравняване на отпадъците на табан	m ³	9 600,00	1,12	10 752,00
6	Натоварване, превоз и разтоворване на строителни отпадъци около сметището и транспорт на 1 км.	m ³	2 000,00	3,52	7 040,00
7	Разриване и подравняване на инертни отпадъци	m ³	2 000,00	1,12	2 240,00
8	Натоварване, превоз и разтоворване на битови отпадъци около сметището и транспорт на 1 км.	m ³	6 400,00	1,21	7 744,00
9	Разриване и подравняване на битовии отпадъци	m ³	6 400,00	1,12	7 168,00
10	Планиране на откосите и бермите на тялото на депото	m ²	4 450,00	1,55	6 897,50
3	Техническа рекултивация				
11	Доставка и полагане на изравнителн слой пясък с дебелина 0.20 м 4450x0.2= 890	m ³	890,00	12	10 680,00
12	Доставка и полагане на чакъл за лъчев газов дренаж с дебелина 0.50m 452 x 0.50 = 226	m ³	226,00	15,25	3 446,50
13	Геоплинен екран, мин 3300 гр./м2, съдържание на бентонит	m ²	4 450,00	7,85	34 932,50
14	Дренажен геокмпозит с твърда сърцевина от високоплътен полиетилен, двустранно покрит с геотекстил, за отвеждане на атмосферни води	m ³	4 450,00	8,13	36 178,50
15	Доставка и полагане на земни почви / подхумусен хоризонт / с дебелина 0.50 м. / вкл добив и транспорт до 7.0км/	m ³	2 225,00	3,66	8 143,50
16	Уплътняване на подхумуснея хоризонт	m ³	2 225,00	0,65	1 446,25
17	Доставка и полагане на хумус на пласт с дебелина 0,30м / вкл добив и транспорт до 30.0км/	m ³	1 335,00	4,50	6 007,50
18	Повърхностна ерозионна защита по откоса - биоразграждаща или синтетична рогозка	m ²	4 450,00	2,21	9 834,50
4	Направа отводнителни канавки				
17	Тесен изкоп с ширина до 2м. И дълбочина до 2 м -ръчно за отводнителна канавка 190 x 0.8 x 0.6 = 91,20 x 0.50 = 47,60	m ³	47,60	12,55	597,38
18	Тесен изкоп с ширина до 2м. И дълбочина до 2 м -машинно за отводнителна канавка 190 x 0.8 x 0.6 = 91,20 x 0.50 = 47,60	m ³	47,60	3,55	168,98
19	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница по дъното	m ³	190,00	32,5	1 202,50
20	Направа канавка от готови бетонови елементи	мл	190,00	45	8 550,00
5	Направа заустване				

позии	Изпълнение	Ед.м-ка	Количество	ед.цена без ДДС	Стойност
21	Котраж за заустване	м ²	5	19,65	98,25
22	Бетон В10	м ³	1	95	95,00
6	Мониторингова система				
23	Изграждане на пиезометър по детайл Н.5.0 т	бр	2,00	2890	5 780,00
24	Изграждане на газова контролна шахта	бр	1,00	1887,07	1 887,07
25	Изграждане на основни репери	бр	3,00	290	870,00
26	Изграждане на контролни репери	бр	7,00	115	805,00
	Обща стойност с ДДС				203 791,93
	Непредвидени разходи- до 10 % от общата стойност без ДДС				20 379,19
	20% ДДС	лв			44 834,22
	Обща стойност за обекта	лв			269 005,35

Изготвил:



Индикативно предложение за изпълнение на СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

1	Биологична рекултивация - първа година	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност
	1 Дълбока оран и култивиране на почвата 10-12см	дка	4,450	30	133,50
	2 Валиране на почвата	дка	4,450	39	173,55
	3 Засяване тревни смеси без влачене	дка	4,450	45	200,25
	4 Валиране на почвата	дка	4,450	39	173,55
	5 Доставка на тревни смеси 20,00 кг/дка - по посевна норма	kg	89,000	9,55	849,95
	6 Торене с амониева селитра - 22.9 кг/дка	кг	102,000	3,35	341,70
	7 Доставка и полагане на суперфосфат - 27,8 кг/дка	кг	124,000	2,67	331,08
	8 Вода за поливане-1 етап(6 полив x10л/м ²)	м ³	267,000	2,35	627,45
	9 Вода за поливане-1етап(2 полив x20л/м ²)	м ³	178,000	2,1	373,80
	10 Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9,900	38	376,20
2	Биологична рекултивация - втора година				
	11 Торене с амониева селитра - 15 кг/дка	кг	67,000	3,35	224,45
	12 Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9,900	38	376,20
3	Биологична рекултивация - трета година				
	13 Торене с амониева селитра - 15 кг/дка	кг	67,000	3,35	224,45
	14 Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9,900	38	376,20
	Обща стойност без ДДС				4 782,33
	20% ДДС	лв			956,47
	Обща стойност за обекта	лв			5 738,80

Изготвил :

