


ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.: 089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg



Изм. № 011 / 10.05.2019 г.

До: Община Трън
На вниманието на: г-н Младен Симов

Относно: Оферта

От: ФЛЕКСБИЛД ЕООД

ЕИК: 204191074

Адрес: София, бул. Самоковско шосе №2Л, ТЦ БОИЛА, офис 37-37А


Уважаеми г-н Симов,

Приложено Ви изпращаме нашето предложение във връзка с постъпило запитване от
Община Трън за остойностяване на приложеното по-долу КСС.

Посочените цени са офертни и не Ви обвързват ако трябва да предприемете някакви
други действия по реда на ЗОП.

С уважение,

Тихомир Миланов
Управител



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.:089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milancov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

*Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул.
„Мосаловска“, бл. 14 и бл.16, кв.25 по ПУП на гр.Трън“*

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	303,30	22,51	6 828,70
2	Валiranje и уплътняване на основта	м2	735,00	1,37	1 014,08
3	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	305,50	39,60	12 363,95
4	Профилиране на основа преди асфалтиране	м2	1 070,00	3,86	4 155,45
5	Битумен разлив	м2	1 070,00	0,82	896,70
6	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	204,72	186,25	38 392,57
7	Превоз на асфалтови смеси	т	204,72	23,10	4 728,46
				Общо без ДДС	68 379,92
				20 %ДДС	13 675,98
				ОБЩО	82 055,90



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.:089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“

№	Видове работи	м	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване стара асфалтова настилка	м2	455	8,95	4 073,49
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	м2	161	1,93	310,98
3.	Демонтаж бордюри	м	88	2,56	224,84
4.	Разбиване на бетонова настилка	м3	21	29,39	617,25
5.	Ръчен изкоп за подравняване	м3	18	16,97	305,37
6.	Полагане на бордюри	м	88	26,16	2 302,36
7.	Армирана бетонова настилка-щампована	м2	132	40,37	5 328,71
8.	Настилка с тр.камък за подравняване	м3	85	35,97	3 057,82
9	Асфалтобетонна настилка 8 см	т	110,8	160,33	17 764,26
10	Превоз на асфалтобетон	т	106,8	23,97	2 559,56
11	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	м3	72	19,01	1 368,66
				Общо без ДДС	37 913,31
				20 %ДДС	7 582,66
				ОБЩО	45 495,97



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.: 089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

*Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул.
„Мурговица“ кв. 82, гр. Трън“*

№	Видове работи	м	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи тротоарни плочи	м2	80,00	6,31	504,80
2	Демонтаж на съществуващи бордюри	м	60,00	4,20	252,03
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до 50 км	м3	16,00	32,74	523,84
4	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	332,50	22,85	7 598,26
5	Валиране и уплътняване на основта	м2	875,00	1,40	1 225,12
6	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	262,50	40,47	10 623,69
7	Профиллиране на основа преди асфалтиране	м2	875,00	3,94	3 447,50
8	Битумен разлив	м2	1 750,00	0,84	1 470,00
9	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	378,00	190,35	71 952,30
10	Превоз на асфалтови смеси	т	378,00	23,44	8 860,32
			Общо без ДДС		106 457,86
			20 % ДДС		21 291,57
			ОБЩО		127 749,43



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.: 089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	235,60	22,51	5 304,45
2	Валиране и уплътняване на основта	м2	620,00	1,38	855,41
3	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	186,00	40,47	7 527,64
4	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50, вкл. Подготовка на легло	м	20,00	18,60	372,01
5	Доставка и полагане на подложен бетон В15 за основа на бордюри	м3	1,00	132,86	132,86
6	Профилпране на основа преди асфалтиране	м2	620,00	3,88	2 407,83
7	Битумен разлив	м2	1 240,00	0,84	1 039,17
8	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	133,92	187,54	25 114,96
9	Превоз на асфалтови смеси	т	133,92	23,10	3 093,18
				Общо без ДДС	45 847,51
				20 %ДДС	9 169,50
				ОБЩО	55 017,01



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.: 089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

*Обособена позиция № 5 „Основен ремонт междублоково пространство кв.82
бл.1,бл.2,бл.3-„Мурговица“ гр. Трън“*

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Тънък изкоп за подравняване	м3	47	8,65	406,37
2	Натоварване и извозване на земни маси	м3	277	12,60	3 490,55
3	Насипване с трошен камък и трамбоване	м3	52	35,57	1 849,41
4	Нареждане на бордюри	м	184	15,07	2 773,71
5	Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа	м2	336	30,41	10 219,35
6	Оформяне на подходи към входове	бр.	3	347,48	1 042,44
7	Изкоп за подпорна стена	м3	230	4,91	1 128,29
8	Стоманобетонна подпорна стена с h=1,5м	м	107	213,60	22 854,99
9	Обратен насип зад подпорна стена	м3	145	21,92	3 178,68
				Общо без ДДС	46 943,77
				20 %ДДС	9 388,75
				ОБЩО	56 332,53



ФЛЕКСБИЛД ЕООД

България, София, бул. Самоковско шосе №2Л,
Търговски център БОИЛА, офис 37А

тел.: 089 301 3322; 088 752 4627
e-mail: t.milanov@flexbuild.bg; office@flexbuild.bg
URL: www.flexbuild.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублоково пространство, бл. 7, 8 и 9, “Мурговица“ гр. Трън“

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Гънък изкоп за подравняване	м3	28	8,65	242,09
2	Натоварване и извозване на земни маси	м3	140	12,60	1 764,18
3	Насипване с трошен камък и трамбоване	м3	35	35,57	1 244,80
4	Нареждане на бордюри	м	190	15,07	2 864,16
5	Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа	м3	345	30,41	10 493,08
6	Оформяне на подходи към входове	бр.	3	347,48	1 042,44
7	Изкоп за подпорна стена	м3	100	4,91	490,56
8	Стоманобетонна подпорна стена с h=1,5м	м	83	213,60	17 728,63
9	Обратен насип зад подпорна стена	м3	112	21,92	2 455,25
				Общо без ДДС	38 325,18
				20 %ДДС	7 665,04
				ОБЩО	45 990,22

10.05.2019 г.
гр. София

С уважение:
Тихомир

