

Участник: „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД  
Адрес за кореспонденция: гр.Пазарджик, ул.“Райко Алексиев“ №14А  
Телефон/факс: 034 45 11 58  
Ел.адрес: [op@stroymontaz.com](mailto:op@stroymontaz.com)

|                        |
|------------------------|
| Общ. ТРЪН, обл. ПЕРНИК |
| Вх. № 7000-132         |
| 19-06-2020 г.          |

15:21z

*Вярно с оригинала подписан на хартия!  
Заличените обстоятелства са съгласно чл. 6 от ЕС Общ  
регламент относно защитата на данните „Законосъобразност  
на обработването“*

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг-Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.**

**Получател:**  
Община Трън  
Гр.Трън, 2460, пл.“Вл. Тричков“ №1  
Тел: 07731/9616

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.

|  |   |
|--|---|
| Наименование на оферента   | СТРОЙМОНТАЖ ЕООД  |
| ЕИК/БУЛСТАТ  | 130169509   |
| Адрес на управление  | гр. Пазарджик, община Пазарджик, п.к. 4400, ул. Черноризец Храбър 1                     |
| Адрес за кореспонденция  | гр. Пазарджик, община Пазарджик, п.к. 4400, ул. Черноризец Храбър 1                     |
| Представяващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | Камен Николов Василев- Управител и Едноличен собственик на капитала на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД |

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете дейности, както следва:

**Обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.

**Обща цена без ДДС:**

**328 843.46 лева - цифром лв. /триста двадесет и осем хиляди и осемстотин и четиридесет и три лева и 0,46 стотинки - словом/ лева без ДДС**

Съответните цени за отделните видове работи по поръчката са както следва:

**1. Стойност за изпълнение на дейността- извършване на проектиране- изработване на инвестиционен проект във фаза „Техническа“:**

**7 150,00 - цифром лв. /седем хиляди сто и петдесет лева - словом/ лева без ДДС**

**2. Стойност за изпълнение на дейността- упражняване на авторски надзор:**

900,00 - цифром лв. /деветстотин лева - словом/ лева без ДДС

3. Стойност за изпълнение на дейността- СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46:

320 793,46 лева - цифром лв. /триста и двадесет хиляди и седемстотин и деветдесет и три лева и 0,46 стотинки - словом/ лева без ДДС

Стойността на СМР е подробно описана в приложеното КСС.

Посочените цени са в български лева.

Дата 19.06.2020 г.

Подпис и печат: .....

/Камен Василев, Управител/  
(име, фамилия и длъжност)




**КСС РЕКУЛТИВАЦИЯ депо Трън**

| №  | Наименование  | мярка | К-во      | цена     | стойност          |
|--|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| <b>ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>                                |   |       |           |          |                   |
| 1.   | Почистване на площи от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране                                 | da    | 13.40     | 88.71    | 1,188.71          |
| 2  | ИЗКОП И ТРАНСПОРТ ДО 0,5 КМ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПРЕДОПИНИРАНЕ вкл. Пробутване, преоткосиране и уплътняване | м3    | 13,500.00 | 5.42     | 73,170.00         |
| <b>ОБЩО ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>                           |   |       |           |          | <b>74,358.71</b>  |
| <b>ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ</b>                               |   |       |           |          |                   |
| 4  | Изкоп и транс. до 10 км и полагане на земни почви за подравнителен слой                               | м3    | 1,049.20  | 10.43    | 10,943.16         |
| 5  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА GCL 3.5 kg/m2  | м2    | 5,828.45  | 9.68     | 56,419.40         |
| 6  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН КОМПОЗИТ ЗА ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ                                  | м2    | 5,722.55  | 9.73     | 55,680.41         |
| 7  | ИЗКОП НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА НА ТРАНСПОРТ <<01-04-023>>   | м3    | 84.72     | 5.76     | 487.99            |
| 8  | Направа насип с трамбовка от глинести м_ли за анк. Канавка <<01-01-062>>                              | м3    | 42.36     | 68.53    | 2,902.93          |
| 9  | Доставка и полагане на дренажни тръби HDPE ф160 перфор. вкл. геотекс. и филтър 8/40 мм в петата       | м     | 353.00    | 30.03    | 10,600.59         |
| 10   | Доставка от 10 км и полагане на земни почви за техн. рекултивация h=0.75м<<01-01-057>>                | м3    | 3,934.50  | 10.43    | 41,036.84         |
| 11   | Доставка от 10 км и полагане на хумус h=0.25м <<01-01-061>>   | м3    | 1,350.00  | 10.43    | 14,080.50         |
| <b>ОБЩО Техническа рекултивация:</b>                         |   |       |           |          | <b>192,151.81</b> |
| <b>ГАЗОТВЕЖДАЩА СИСТЕМА</b>                                  |   |       |           |          |                   |
| 12   | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОВ ДРЕНАЖ ОТ ДРЕНАЖЕН КОМПОЗИТ ЗА ГАЗОВ ДРЕНАЖ                              | м2    | 1,408     | 9.73     | 13,699.84         |
| 13   | ГАЗОТВЕЖДАЩ КЛАДЕНЕЦ  | бр.   | 1.00      | 2,056.28 | 2,056.28          |
| <b>ТРЪБНА ГАЗОВА СИСТЕМА</b>                                 |   |       |           |          | <b>15,756.12</b>  |
| <b>СИСТЕМА ЗА УЛАВЯНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ</b> |   |       |           |          |                   |
| <b>Външен транспортен канал СБ_53/50/200см - 300 л.м</b>     |   |       |           |          |                   |
| 14   | ИЗКОП МАШИНЕН вкл. ПОДРАВНЯВАНЕ ЗА КАНАВКА в петата <<01-04-023>>                                     | м3    | 79.50     | 3.32     | 263.94            |
| 15   | Натоварване и трансп. на 6 км на излишни земни маси <<01-01-057>>                                     | м3    | 79.50     | 3.90     | 310.05            |
| 16   | ДОСТАВКА НА ПОДЛЮЖЕН ПЯСЪК 10 СМ  | м3    | 30.00     | 57.53    | 1,725.90          |
| 17   | Направа насип с трамбовка от глина за тампон <<01-01-062>>  | м3    | 11.40     | 13.68    | 155.95            |
| 18   | ДОСТАВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ НА СТОМБЕТОНОВИ КОРИТА 53/50/200 В ПЕТАТА<<02-14-046>>                           | м     | 300.00    | 97.12    | 29,136.00         |
|  | ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ОТТОК ВКЛ. ЗАСКАЛЯВАНЕ С КАМЪК Ф20_40 СМ  | бр.   | 1.00      | 928.83   | 928.83            |

|  |   |  |  |  |            |
|--|---|--|--|--|------------|
|  | ОБЩО транспортен канал                    |  |  |  | 32,520.67  |
|  | ОБЩО Депо Трън лв. без ДДС:               |  |  |  | 314,787.31 |
|  | 20% ДДС:                                  |  |  |  | 62,957.46  |
|  | ОБЩО РЕКУЛТИВАЦИЯ Депо за ТВО Трън с ДДС: |  |  |  | 377,744.78 |
|  |   |  |  |  |            |

Камен Василев,  
(Управител СТРОЙМОНТАЖ ЕООД)



## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Затревявяне - 5.40 дка.

| I година  |   |       |      |                  |                          |
|---|---|-------|------|------------------|--------------------------|
| №   | Наименование на работите                      | Мярка | К-во | Ед. цена,<br>лв. | Обща<br>стойност,<br>лв. |
| 1   | Подравняване на почвата с гребло              | дка   | 5.40 | 245.00           | 1323.00                  |
| 2   | Засяване на тревни смеси                      | дка   | 5.40 | 322.00           | 1738.80                  |
| <i>Основно торене с изкуствен тор през есента</i> |   |       |      |                  |                          |
| 3   | * Троен суперфосфат - 20кг/дка                | дка   | 5.40 | 18.00            | 97.20                    |
| 4   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 15.00            | 81.00                    |
| 5   | * Калиев хлорид -10кг/дка                     | дка   | 5.40 | 15.75            | 85.05                    |
| <i>Подхранване с изкуствен тор през пролетта</i>  |   |       |      |                  |                          |
| 6   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 7.00             | 37.80                    |
| 7   | * Амониева селитра - 7кг/дка                  | дка   | 5.40 | 9.00             | 48.60                    |
| 8   | Поливане - трикратно                          | дка   | 5.40 | 75.00            | 405.00                   |
| 9   | Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти | дка   | 5.40 | 42.00            | 226.80                   |
| <b>Общо за I-ва год.</b>                          |   |       |      |                  | <b>4043.25</b>           |
| II година   |   |       |      |                  |                          |
| <i>Основно торене с изкуствен тор през есента</i> |   |       |      |                  |                          |
| 1   | * Троен суперфосфат - 20кг/дка                | дка   | 5.40 | 18.00            | 97.20                    |
| 2   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 15.00            | 81.00                    |
| <i>Подхранване с изкуствен тор през пролетта</i>  |   |       |      |                  |                          |
| 4   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 7.00             | 37.80                    |
| 5   | * Амониева селитра - 7кг/дка                  | дка   | 5.40 | 9.00             | 48.60                    |
| 6   | * Калиев хлорид -10кг/дка                     | дка   | 5.40 | 15.75            | 85.05                    |
| 7   | Поливане - трикратно                          | дка   | 5.40 | 75.00            | 405.00                   |
| 8   | Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти | дка   | 5.40 | 42.00            | 226.80                   |
| <b>Общо за II-ра год.</b>                         |   |       |      |                  | <b>981.45</b>            |
| III година  |   |       |      |                  |                          |
| <i>Основно торене с изкуствен тор през есента</i> |   |       |      |                  |                          |
| 1   | * Троен суперфосфат - 20кг/дка                | дка   | 5.40 | 18.00            | 97.20                    |
| 3   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 15.00            | 81.00                    |
| <i>Подхранване с изкуствен тор през пролетта</i>  |   |       |      |                  |                          |
| 3   | * Амониева селитра -10кг/дка                  | дка   | 5.40 | 7.00             | 37.80                    |
| 4   | * Амониева селитра - 7кг/дка                  | дка   | 5.40 | 9.00             | 48.60                    |
| 5   | * Калиев хлорид -10кг/дка                     | дка   | 5.40 | 15.75            | 85.05                    |
| 6   | Поливане - трикратно                          | дка   | 5.40 | 75.00            | 405.00                   |
| 7   | Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти | дка   | 5.40 | 42.00            | 226.80                   |
| <b>Общо за III-та год.</b>                        |   |       |      |                  | <b>981.45</b>            |
| <b>Общо I, II и III-та год.</b>                   |   |       |      |                  | <b>6006.15</b>           |
|   |   |       |      |                  | ДДС 20%                  |
|   |   |       |      |                  | 196.29                   |
|   |   |       |      |                  | <b>Общо с ДДС</b>        |
|   |   |       |      |                  | <b>6202.44</b>           |

Камен Василев,  
(Управител СТРОИМОНТАЖ ЕООД)

