

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за извършване на строително – ремонтни работи за на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън.

Наименование на оферента	<b>БУЛСТРЕЙТ ООД</b>
ЕИК/БУЛСТАТ	202187853
Адрес на управление	гр. София, ул.„Осми декември“ №13
Адрес за кореспонденция	гр. София, ул.„Осми декември“ №13
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Пламен Тръпков Боев - Управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж от II-ра група, IV категория	Удостоверение № II - TV 005081, валидно до 30.09.2020 г.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете СМР, както следва:

#### 1). **Обща цена без ДДС:**

**1 009 733,14 лв. - цифром лв. /един милион, девет хиляди седемстотин тридесет и три лева и четрнадесет стотинки - словом/ лева без ДДС**

#### **В това число:**

<b>„Изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“</b>	<b>Цена в лв. без вкл. ДДС</b>
За обект №1 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – пътно платно.	<b>331 165,02 лв</b> (триста тридесет и една хиляди сто шейсет и пет лева и две стотинки)
За подобект №1 - Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – тротоар.	<b>43 030,76 лв.</b> (четирдесет и три хиляди и тридесет лева и седемдесет и шест стотинки)
За обект №2 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън - пътно платно.	<b>240 608,91 лв.</b> (двеста и четирдесет хиляди шестотин и осем лева и деведесет и една стотинки)

За подобект №2 - Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън – тротоар.	<b>8 480,05 лв.</b> (осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и пет стотинки)
За обект №3 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън - пътно платно.	<b>64 224,28 лв.</b> (шейсет и четири хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и осем стотинки)
За подобект №3 - Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън – тротоар.	<b>12 458,31 лв.</b> (дванадесет хиляди четиристотин педесет и осем лева и тридесет и една стотинки)
За обект №4 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън - пътно платно.	<b>157 945,10 лв.</b> (сто педесет и седем хиляди деветстотин четирдесет и пет лева и десет стотинки)
За подобект №4 - Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън – тротоар.	<b>34 453,25 лв.</b> (тридесет и четири хиляди четиристотин педесет и три лева и двадесет и пет стотинки)
За обект №5 – Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън - пътно платно.	<b>101 330,50 лв.</b> (сто и една хиляди триста и тридесет лева и педесет стотинки)
За подобект №5 - Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън – тротоар.	<b>16 036,96 лв.</b> (шестнадесет хиляди и тридесет и шест лева и деведесет и шест стотинки)
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 009 733,14 лв.</b>

Дата 10.09.2019 г.

Подпис и печат: .....

**/Пламен Боев - Управител/  
(име, фамилия и длъжност)**

Количествено-стойностни сметки					
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	количество	ед. цена	стойност
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Владо Васев", град Трън - пътно платно</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Фрезование със средна дебелина 4 см на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	124,00	91,60	11 358,40
2	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м	690,00	5,20	3 588,00
3	Демонтаж на съществуваща ОСП (ограничителна сиситема за пътища), включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	0,00	0,00
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	77,20	26,30	2 030,36
2	Изкоп на трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	180,20	26,30	4 739,26
<b>III Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	583,90	187,90	109 714,81
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	4 091,00	19,90	81 410,90
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	4 091,00	1,20	4 909,20
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	4 091,00	0,90	3 681,90
<b>IV Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	135,90	62,60	8 507,34
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	1 287,00	53,60	68 983,20
3	Повдигане на същ. ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр	10,00	126,40	1 264,00
4	Доставка и монтаж на нова комбинирана ОСП Н1W4, вкл. всички свързани с това разходи.	м	66,00	215,90	14 249,40
5	Направа на нова бетонна шапка (35/20см) на подпорна стена, вкл. всички свързани с това разходи.	м	44,00	54,50	2 398,00
<b>V Отводняване на трасето</b>				0,00	
1	Направа на нов линеен отводнител, вкл. всички свързани с това разходи.	м	6,00	332,90	1 997,40
2	Направа на нова дъждоприемна шахта, вкл. всички свързани с това разходи.	бр	1,00	903,50	903,50
3	Ремонт на плочест водосток на км 0+103	бр	1,00	5 421,80	5 421,80
<b>VI Пътна маркировка</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	210,90	17,30	3 648,57
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3,10	216,80	672,08

3	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	9,00	108,50	976,50
4	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1,00	2 710,40	2 710,40
					<b>333 165,02</b>
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Владо Васев", град Трън - тротоар</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Почистване на тревни и храсти, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	632,00	0,70	442,40
2	Разкъртане на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	786,00	4,90	3 851,40
<b>II Земни работи</b>				0,00	
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	344,70	18,40	6 342,48
2	Оформяне на земната основа на тротоарите и включително всички разходи съгласно проекта.	м <sup>2</sup>	1 761,00	0,80	1 408,80
<b>III Полагане на тротоар</b>				0,00	
1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоар, с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м <sup>2</sup>	948,00	16,60	15 736,80
2	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на тротоара, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	948,00	0,90	853,20
3	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за тротоар 25 см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	137,00	39,90	5 466,30
4	Доставка и полагане на бетонови ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	356,00	16,20	5 767,20
5	Доставка и полагане на минерал бетон (скален м-л с подобрена зърнометрия) - 20см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	63,20	39,90	2 521,68
6	Доставка и полагане Армиран бетонов тротоар с дебелина 15 см, вкл. всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	15,00	42,70	640,50
					<b>43 030,76</b>
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Васил Левски", град Трън - пътно платно</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Фрезование със средна дебелина 4 см на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	96,10	81,87	7 867,71
2	Разкъртане на бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м	20,00	4,60	92,00
3	Демонтаж на съществуваща ОСП (ограничителна сиситема за пътища), включително всички свързани с това разходи.	м	80,00	12,93	1 034,40
<b>II Земни работи</b>				0,00	
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	46,90	23,52	1 103,09
2	Изкоп на трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	70,30	23,52	1 653,46
<b>III Асфалтови работи</b>				0,00	
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	545,50	167,99	91 638,55
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	3 078,00	17,79	54 757,62
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3 078,00	1,05	3 231,90

4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3 078,00	0,84	2 585,52
<b>IV Пътни работи</b>					0,00
1	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	63,80	55,91	3 567,06
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	586,00	47,92	28 081,12
3	Повдигане на същ. ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	113,06	226,12
4	Доставка и монтаж на нова комбинирана ОСП Н1W4, вкл. всички свързани с това разходи.	м	54,00	193,01	10 422,54
5	Направа на нова бетонна шапка (35/20см) на подпорна стена, вкл. всички свързани с това разходи.	м	50,00	48,75	2 437,50
6	Доставка и монтаж на нова ОСП N2W3, вкл. всички свързани с това разходи.	м	232,00	99,82	23 158,24
<b>IV Отводняване на трасето</b>					0,00
1	Направа на нов линеен отводнител, вкл. всички свързани с това разходи.	м	7,00	297,64	2 083,48
<b>V Пътна маркировка</b>					0,00
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	193,40	15,34	2 966,76
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	2,60	193,82	503,93
3	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	96,90	775,20
4	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1,00	2 422,71	2 422,71
					<b>240 608,91</b>
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Васил Левски", град Трън - тротоар</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Почистване на треви и храсти, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	956,00	0,41	391,96
2	Разкътване на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	50,00	2,85	142,50
					0,00
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	132,35	10,37	1 372,47
2	Оформяне на земната основа на тротоарите и включително всички разходи съгласно проекта.	м <sup>2</sup>	674,50	0,41	276,55
					0,00
<b>III Полагане на тротоар</b>					
1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоар, с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м <sup>2</sup>	171,00	9,55	1 633,05
2	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на тротоара, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	171,00	0,41	70,11
3	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за тротоар 25 см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	42,80	22,56	965,57
4	Доставка и полагане на бетонови ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	24,00	9,14	219,36
5	Доставка и полагане на минерал бетон (скален м-л с подобрена зърнометрия) - 20см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	95,60	28,25	2 700,70
6	Доставка и полагане на бетон C20/25 за бетонов тротоар с дебелина 20 см, вкл. всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	5,10	138,78	707,78
					<b>8 480,05</b>

<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Пещерница", град Трън - пътно платно</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Фрезование със средна дебелина 4 см на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	15,20	80,79	1 228,01
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	40,80	23,21	946,97
2	Изкоп на трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	61,20	23,21	1 420,45
<b>III Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	141,10	165,77	23 390,15
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	886,60	17,55	15 559,83
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	886,60	1,03	913,20
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	886,60	0,82	727,01
<b>IV Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	34,10	55,17	1 881,30
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	310,00	47,28	14 656,80
3	Повдигане на съществуваща ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	111,56	111,56
<b>IV Отводняване на трасето</b>					
<b>V Пътна маркировка</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	57,10	15,14	864,49
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	0,20	191,25	38,25
3	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	95,62	95,62
4	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1,00	2 390,64	2 390,64
<b>64 224,28</b>					
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Пещерница", град Трън - тротоар</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Почистване на треви и храсти, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	463,00	0,70	324,10
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	68,00	17,90	1 217,20
2	Оформяне на земната основа на тротоарите и включително всички разходи съгласно проекта.	м <sup>2</sup>	463,00	0,80	370,40
<b>III Полагане на тротоар</b>					
1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоар, с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м <sup>2</sup>	246,00	16,20	3 985,20
2	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на тротоара, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	246,00	0,90	221,40

3	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за тротоар 25 см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	61,50	38,90	2 392,35
4	Доставка и полагане на бетонови ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	143,00	15,80	2 259,40
5	Доставка и полагане на минерал бетон (скален м-л с подбрана зърнометрия) - 20ст, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	43,40	38,90	1 688,26
					<b>12 458,31</b>
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Георги Бабичев", град Трън - пътно платно</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Фрезоване със средна дебелина 4 см на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	52,80	82,10	4 334,88
2	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м	516,00	4,61	2 378,76
3	Демонтаж на съществуваща ОСП (ограничителна сиситема за пътища), включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	0,00	0,00
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	73,70	23,59	1 738,58
2	Изкоп на трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	110,50	23,59	2 606,70
<b>III Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	190,30	168,46	32 057,94
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	2 099,00	17,84	37 446,16
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	2 099,00	1,05	2 203,95
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	2 099,00	0,84	1 763,16
<b>IV Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	118,40	56,06	6 637,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	820,00	48,05	39 401,00
3	Повдигане на съществуваща ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	4,00	113,38	453,52
4	Доставка и монтаж на нова ОСП Н1W4, вкл. всички свързани с това разходи.	м	48,00	193,55	9 290,40
5	Направа на нова бетонна шапка (35/20см) на подпорна стена, вкл. всички свързани с това разходи.	м	110,00	48,89	5 377,90
6	Доставка и монтаж на нов тръбно-реш. парапет, вкл. всички свързани с това разходи.	м	50,00	80,99	4 049,50
<b>IV Отводняване на трасето</b>					
1	Повдигане на линеен отводнител, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	1 193,90	2 387,80
<b>V Пътна маркировка</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	197,40	15,39	3 037,99
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	1,30	194,36	252,67
3	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	97,18	97,18
4	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1,00	2 429,51	2 429,51

					157 945,10
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Георги Бабичев", град Трън - тротоар</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Почистване на треви и храсти, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	1 378,00	0,70	964,60
2	Разкъртване на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	647,00	5,00	3 235,00
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	156,20	18,80	2 936,56
2	Оформяне на земната основа на тротоарите и включително всички разходи съгласно проекта.	м <sup>2</sup>	1 070,40	0,80	856,32
<b>III Полагане на тротоар</b>					
1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоар, с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м <sup>2</sup>	719,10	17,00	12 224,70
2	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на тротоара, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	719,10	0,90	647,19
3	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за тротоар 25 см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	192,60	40,80	7 858,08
4	Доставка и полагане на бетонови ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	258,00	16,60	4 282,80
5	Доставка и полагане на минерал бетон (скален м-л с подбрана зърнометрия) - 20см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	60,00	40,80	2 448,00
					35 453,25
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън - пътно платно</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Фрезование със средна дебелина 4 см на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	19,60	72,90	1 428,84
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	318,20	20,95	6 666,29
2	Изкоп на трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	79,60	20,95	1 667,62
<b>III Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	185,60	149,59	27 763,90
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	1 236,00	15,84	19 578,24
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	1 236,00	0,93	1 149,48
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	1 236,00	0,74	914,64
<b>IV Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	210,54	49,78	10 480,68
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	653,00	42,67	27 863,51
<b>IV Отводняване на трасето</b>					
<b>V Пътна маркировка</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	101,30	13,66	1 383,76



2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	0,60	172,59	103,55
3	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	86,29	172,58
4	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1,00	2 157,41	2 157,41
					<b>101 330,50</b>
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън - тротоар</b>					
<b>I Подготвителни работи</b>					
1	Почистване на треви и храсти, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	466,50	0,80	373,20
<b>II Земни работи</b>					
1	Изкоп на негодни земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	46,70	20,50	957,35
2	Оформяне на земната основа на тротоарите и включително всички разходи съгласно проекта.	м <sup>2</sup>	466,50	0,90	419,85
<b>III Полагане на тротоар</b>					
1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоар, с дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м <sup>2</sup>	466,50	18,50	8 630,25
2	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на тротоара, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	466,50	1,00	466,50
3	Доставка и полагане на трошен камък (0-40мм) за тротоар 25 см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	116,63	44,50	5 189,81
4	Доставка и полагане на бетонови ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	0,00	0,00
					<b>16 036,96</b>

10.09.2019 г.

Управител

Пламен Боев

*Вярно с оригинала подписан на хартия!  
Заличените обстоятелства са съгласно чл. 6 от ЕС Общ  
регламент относно защитата на данните „Законосъобразност  
на обработването“*